

Kosten für eine durchschnittliche Abschottung entsprechend Muster- Leistungsverzeichnis „Erstellen einer Staubschutzwand“

**** Anmerkungen/Annahmen: siehe Fußzeile

Pos.	Beschreibung Staubschutz Arbeits- und Sanierungsbereich	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€		€	
1 a	Erstellen einer ZIPWALL® – Staub (schutz-) wand aus handelsüblichen Folien (> 50µ), bis 3,50 m Raumhöhe. Lieferrn, aufstellen und vorhalten von Aluminium – Teleskopstangen einschließlich der späteren Demontage und Beseitigung.	qm	0,70			
b	Optional: wie vor, mit Decken- und Wanddichtschiene für erhöhte Dichtigkeit	qm	1,31			
c	Optional: Lieferrn und Aufkleben eines selbstklebenden Reißverschlusses Fabrikat PROZIP, 220 cm lang als Zu- Ausgang. Aufkleben auf Folie. <u>Alternativ</u> Wie zuvor, jedoch bis zu 6 m Raumhöhe	qm	0,50			
Endsumme						

Annahmen:

1 a) Ausgehend von einer Raumhöhe von 3 m und einer Abschottungslänge (Grundriss ohne Winkel) von 17,50 m (siehe „**Paktübersicht**“, Variante „**Einsteigerpaket**“).

Weitere Annahmen: Einsatz 2 x monatlich, Abschreibung 2 Jahre.

Arbeitskosten 30,00 €/ (Aufbau 15 Min./Abbau 1

Material (Plane, 50-m-Rolle, 4 m Breit, ca. 80 µ, ca. 30 €/Rolle) = 0,15 €/qm

Rechnung: Anschaffungspreis 736,00 € = 52 qm = 14,15 €/qm

48 Einsätze = 0,30 € je qm

Arbeitszeit: = 0,24 € je qm

Material: = 0,15 € je qm

0,70 € je qm

1 b) zusätzliche Abdichtung (Variante „Profi-Paket 4“)

Rechnung: Anschaffungspreis 1.595,00 € = 36 qm = 44,30 €/qm

48 Einsätze = 0,92 € je qm

Arbeitszeit: = 0,24 € je qm

Material: = 0,15 € je qm

1,31 € je qm

1 c) 1 Stück Reißverschluss, selbstklebend (€ 16,25) auf Abschottungsfläche von 30 qm = 0,54 je qm